

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Куйбышевского сельского совета -
глава администрации Куйбышевского сельского поселения

Щодрак Л.В.

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2020 г.

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с.Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения с.Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 5.364.516.657-ЭН

Сметная стоимость 3983,259 тыс. руб.

строительных работ 3484,398 тыс. руб.

монтажных работ 315,657 тыс. руб.

прочих 43,930 тыс. руб.

оборудования 139,274 тыс. руб.

Средства на оплату труда 380,810 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1276,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2020 г. Сети наружного освещения

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) (Приказ от 04.09.2019 №519/пр П.8.2, табл.2, п.4. Коэффициент к единичным расценкам при определении сметных затрат на демонтаж (разборку) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения (Металлические конструкции) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (14886 руб.): 105% от ФОТ СП (7230 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	29	67,89 12,68	54,66 5,72	0,55		1969	368	1585 166	16	1,603	46,49	
2	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	(Прим) Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (4349 руб.): 105% от ФОТ СП (2112 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	0,288 288 / 1000	2236,61 332,33	1904,28 209,64			644	96	548 60		39,144	11,27	
Раздел 2. Монтаж ЩНО														
3	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (318 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,0084 0,84 / 100	1728,56 1728,56				15	15			248	2,08	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2062 руб.): 105% от ФОТ СП (1085 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,164736 7,2*4*0,00572	974,45 397,97	502,17 47,36	74,31		161	66	83 8	12	46,33	7,63	
5	ТССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая: 63х63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,164736 7,2*4*0,00572	5103,95		5103,95		841			841			
6	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (362 руб.): 105% от ФОТ СП (191 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,0084 0,84 / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		34	11	13 2	10	180	1,51	
7	ТССЦ-04.1.02.05-0057 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,8568	591,79		591,79		507			507			
8	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2472 руб.): 95% от ФОТ СП (1691 руб.): 65% от ФОТ	4	65,39 20,97	40,83 3,48	3,59		262	84	163 14	15	2,37	9,48	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТССЦ-20.4.04.02-0049 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	4	237,1		237,1		948			948			
10	ТЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (504 руб.): 95% от ФОТ СП (345 руб.): 65% от ФОТ	3	8,69 6,2	2 0,22	0,49		26	19	6 1	1	0,7	2,1	
11 О	Прайс п.1,л.1	Счетчик СЕ 301 S31 (шт) ПЗ=5195/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,44	3	986,74 5195/1,2/4,44		5195/1,2/4 ,44	2960	2960						
12	ТЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (50 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ	1	4,9 2,48	2 0,22	0,42		5	2	2	1	0,28	0,28	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13 О	Прайс п.2,л.1	Счетчик СЕ 201- S7 (шт) ПЗ=4709/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	1	894,43 4709/1,2/4,44		4709/1,2/4 ,44	894	894						
14	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (10493 руб.): 95% от ФОТ СП (7179 руб.): 65% от ФОТ	42 3+1+2+2+2++2+5+6+8+11	10,43 9,91		0,52		438	416		22	1,12	47,04	
15 О	ТССЦ-62.1.05.02-0009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	3	1046,5			3140	3140						
16 О	Прайс п.3,л.1	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В 1Р 20/440 (шт) ПЗ=1674/4,44/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	1	317,96 1674/4,44/1,2		1674/4,44/ 1,2	318	318						
17 О	ТССЦ-62.1.01.09-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47- 29 3Р 25А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	2	29,62			59	59						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18 О	Прайс п.4,л.1	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А х-ка С (шт) ПЗ=376,13/4,44/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,44	2	71,45 376,13/4,44/1,2		376,13/4,44/1,2	143	143						
19 О	ТССЦ-62.1.01.09-0017 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,44	2	31,35			63	63						
20 О	ТССЦ-62.1.01.09-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,44	2	9,87			20	20						
21 О	Прайс п.5,л.1	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А х-ка С (шт.) ПЗ=135/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,44	5	25,64 135/1,2/4,44		135/1,2/4,44	128	128						
22 О	ТССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,44	6	9,87			59	59						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 О	Прайс п.6,л.1	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А х-ка С (шт.) ПЗ=130/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	8	24,69 130/1,2/4,44		130/1,2/4, 44	198	198						
24 О	Прайс п.7,л.1	Контактор КМ 25А 2НО(1 мод.) (шт.) ПЗ=1165/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	11	221,28 1165/1,2/4,44		1165/1,2/4, ,44	2434	2434						
25	ТЕРм10-08-019-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Реле времени программное, тип 2РВМ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (504 руб.): 95% от ФОТ СП (345 руб.): 65% от ФОТ	4	5,84 5,04		0,8		23	20		3	0,6	2,4	
26 О	Прайс п.8,л.1	Реле времени астрономическое УТ1-Д (шт.) ПЗ=7134/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	4	1355,03 7134/1,2/4,44		7134/1,2/4, ,44	5420	5420						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕРм08-02-405-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (3178 руб.): 95% от ФОТ СП (2174 руб.): 65% от ФОТ	0,48 (4+36+8) / 100	403,13 257,38	74,81 3,51	70,94		194	124	36 2	34	30,64	14,71	
28	ТССЦ-21.2.03.05-0070 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 6 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,00412 (4*1,03) / 1000	4999,13		4999,13		21			21			
29	ТССЦ-21.2.03.05-0068 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,03708 (36*1,03) / 1000	3368,45		3368,45		125			125			
30	ТССЦ-21.2.03.05-0064 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 1,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,00824 (8*1,03) / 1000	1446,89		1446,89		12			12			
Подключение ЩНО														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2522 руб.): 95% от ФОТ СП (1726 руб.): 65% от ФОТ	0,8 (60+20) / 100	398,38 124,64		273,74		319	100		219	15,2	12,16	
32	ТССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	8,16 (80*1,02) / 10	117,1		117,1		956			956			
33	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (1841 руб.): 95% от ФОТ СП (1260 руб.): 65% от ФОТ	0,8 (60+20) / 100	173,27 85,64	49,94 4,4	37,69		139	69	40 4	30	9,97	7,98	
34	ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (353 руб.): 95% от ФОТ СП (242 руб.): 65% от ФОТ	0,16 (12+4) / 100	158,95 80,14	49,11 4,4	29,7		25	13	8 1	4	9,33	1,49	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТССЦ-21.2.01.01-0066 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4x25-0,6/1,0 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,07344 <i>(72*1,02) / 1000</i>	12605,29		12605,29		926			926			
36	ТССЦ-21.2.01.01-0063 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2x25-0,6/1,0 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,02448 <i>(24*1,02) / 1000</i>	6279,65		6279,65		154			154			
Заземление щита ЩНО														
37	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2634 руб.): 80% от ФОТ СП (1259 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,072 <i>7,2 / 100</i>	1728,56 1728,56				124	124			248	17,86	
38	ТЕРм08-02-471-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	(Прим)Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2219 руб.): 95% от ФОТ СП (1518 руб.): 65% от ФОТ	1,2 <i>12 / 10</i>	327,86 69,64	49,99 3,08	208,23		393	84	60 4	249	8,29	9,95	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТССЦ-08.3.04.02-0096 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,072 0,002*12*3	4629,9		4629,9		333			333			
40	ТЕРм08-02-472-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	(Прим)Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (1740 руб.): 95% от ФОТ СП (1191 руб.): 65% от ФОТ	0,48 48 / 100	589,92 139,44	71,07 4,83	379,41		283	67	34 2	182	16,6	7,97	
41	ТССЦ-08.3.07.01-0043 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,07536 0,00157*48	6159,22		6159,22		464			464			
42	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (998 руб.): 80% от ФОТ СП (477 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,072 7,2 / 100	651,24 651,24				47	47			97,2	7	
Раздел 3. ВЛИ 0,4 кВ														
Подготовительные работы														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР01-02-119-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (64 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,0926 9,26 / 100	33,71 33,71				3	3			4,43	0,41	
44	ТЕР47-01-109-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр</i>	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с лестницы или стремянки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (1282 руб.): 115% от ФОТ СП (853 руб.): 90%*0.85 от ФОТ	12	3,51 3,51				42	42			0,38	4,56	
Установка опор														
45	ТЕР33-04-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (7193 руб.): 105% от ФОТ СП (3494 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	29	49,28 3,21	46,07 5,68			1429	93	1336 165		0,44	12,76	
46	ТЕР33-04-016-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2815 руб.): 105% от ФОТ СП (1367 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	29	12,91 1,82	11,09 1,66			374	53	321 48		0,25	7,25	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР33-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноэтажных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (32255 руб.): 105% от ФОТ СП (15667 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	29	184,05 30,06	140,43 9,82	13,56		5337	872	4072 285	393	3,8	110,2	
48	Прайс п.9, л.1	Стойка железобетонная СВ95-3с (шт) МАТ=7560/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	29	1069,22 7560/1,2/6,01		1069,22 7560/1,2/6,01		31007			31007			
49	ТЕР33-04-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноэтажных с одним подкосом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (16643 руб.): 105% от ФОТ СП (8084 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	7	406,32 62,49	330,27 22,89	13,56		2844	437	2312 160	95	7,9	55,3	
50	Прайс п.10, л.1	Стойка железобетонная СВ95-3с (шт) МАТ=7560/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	14 7*2	1069,22 7560/1,2/6,01		1069,22 7560/1,2/6,01		14969			14969			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Прайс п.11.л.1	Узел крепления подкоса У4 (шт) МАТ=800/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	7	113,15 800/1,2/6,01		113,15 800/1,2/6,01		792			792			
52	ТЕР33-04-007-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (2704 руб.): 105% от ФОТ СП (1313 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	1	490,07 60,22	429,85 36,55			490	60	430 37		7,81	7,81	
53	ТССЦ-05.1.01.13-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,212 0,212*1	940,67		940,67		199			199			
54	ТЕР33-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (279 руб.): 105% от ФОТ СП (136 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	1	14,93 9,13	5,21 0,61	0,59		15	9	5 1	1	1,2	1,2	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Прайс п.12,л.1	Оттяжка ОТ-26 (шт) МАТ=2690/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	1	380,45 2690/1,2/6,01		380,45 2690/1,2/6,01		380			380			
56	Прайс п.13,л.1	Кронштейн У15 (шт) МАТ=706/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	1	99,85 706/1,2/6,01		99,85 706/1,2/6,01		100			100			
57	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	(Прим)Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (72566 руб.): 105% от ФОТ СП (35246 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	2,882 (1775+826+281) / 1000	8777,07 553,89	3173,79 349,4	5049,39		25296	1596	9147 1007	14553	65,24	188,02	
58	ТЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (28101 руб.): 105% от ФОТ СП (13649 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	42,422 (126/2,882-29)*2,882	280,79 13,54	93,34 10,23	173,91		11912	574	3960 434	7378	1,53	64,91	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	Прайс п.14,л.1	Поддерживающий зажим PS 16/120 (шт.) МАТ=435/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	32	61,53 435/1,2/6,01		61,53 435/1,2/6,01		1969			1969			
60	Прайс п.15,л.1	Натяжной зажим DN 126 (шт.) МАТ=228/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	148	32,24 228/1,2/6,01		32,24 228/1,2/6,01		4772			4772			
61	ТССЦ- 20.1.01.08- 0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляция (СИП): N 640 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	1,04 104 / 100	7182		7182		7469			7469			
62	Прайс п.16,л.1	Зажим для ответвлений Р4 (шт.) МАТ=180/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	119	25,46 180/1,2/6,01		25,46 180/1,2/6,01		3030			3030			
63	Прайс п.17,л.1	Зажим для ЗП6 Р21 (шт.) МАТ=319,20/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	155	45,15 319,20/1,2/6,01 1		45,15 319,20/1,2/6,01 1		6998			6998			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТССЦ-20.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Зажим: плашечный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	126	12,61		12,61		1589			1589			
65	ТССЦ-20.1.01.11-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	126	8,6		8,6		1084			1084			
66	ТССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	2,93 293 / 100	105		105		308			308			
67	ТССЦ-20.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	1,02 102 / 100	1694		1694		1728			1728			
68	ТССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4x25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	1,8105 (1775*1,02) / 1000	12605,29		12605,29		22822			22822			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТССЦ-21.2.01.01-0063 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,84252 <i>(826*1,02) / 1000</i>	6279,65		6279,65		5291			5291			
70	ТЕР33-04-013-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	(Прим)Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (ответвление) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (28352 руб.): 105% от ФОТ СП (13771 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	25	167,66 26,89	132,13 13,8	8,64		4192	672	3303 345	217	3,32	83	
71	ТССЦ-20.1.01.08-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р 645 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	58	3423		3423		198534			198534			
72	ТЕР33-04-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка разрядников: вручную (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (14385 руб.): 105% от ФОТ СП (6987 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	14 42/3	57,05 34,65	19,09 2,23	3,31		799	485	267 31	47	4,38	61,32	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73 О	Прайс п.18.л.1	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28 (шт.) ПЗ=1947/1,2/4,44 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 19.08.2020 г. №32582-ИФ/09) , прил.№3 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,44	42	369,82 1947/1,2/4,44		1947/1,2/4 ,44	15532	15532						
74	Прайс п.19,л.1	Дистанционный бандаж типа ВІС-15.50 (шт.) МАТ=94/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	10	13,29 94/1,2/6,01		13,29 94/1,2/6,01		133			133			
Монтаж светильников														
75	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (87173 руб.): 105% от ФОТ СП (42341 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	119 50+69	96,75 18,11	78,09 8,17	0,55		11513	2155	9293 972	65	2,29	272,51	
76	Прайс п.20.л.1	Светильник светодиодный ISI-35 NOVA 5600Лм,35 Вт (шт) МАТ=5200/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	50	735,44 5200/1,2/6,01		735,44 5200/1,2/6,01		36772			36772			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	Прайс п.21.л.1	Светильник светодиодный ISI-50 EFFECT 8000Лм,50 Вт (шт) МАТ=6800/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	69	961,73 6800/1,2/6,01		961,73 6800/1,2/6,01		66359			66359			
78	Прайс п.22, л.1	Кронштейн светильника КР-4 (шт) МАТ=442/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	119	62,52 442/1,2/6,01		62,52 442/1,2/6,01		7440			7440			
79	Прайс п.23.л.1	Хомут ХЗ1 (шт) МАТ=85,80/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	238	12,14 85,80/1,2/6,01		12,14 85,80/1,2/6,01		2889			2889			
80	Прайс п.24.л.1	Заземляющий проводник ЗП6 (м) МАТ=237/1,2/6,01 (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	103,5	33,52 237/1,2/6,01		33,52 237/1,2/6,01		3469			3469			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (3733 руб.): 95% от ФОТ СП (2554 руб.): 65% от ФОТ	1,19 <i>119 / 100</i>	398,38 124,64		273,74		474	148		326	15,2	18,09	
82	ТССЦ-20.2.12.03-0011 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	12,138 <i>(119*1,02) / 10</i>	12,4		12,4		151			151			
83	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (1135 руб.): 95% от ФОТ СП (777 руб.): 65% от ФОТ	1,19 <i>119 / 100</i>	52,25 37,72	2 0,22	12,53		62	45	2	15	4,49	5,34	
84	ТССЦ-21.1.06.09-0100 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения. (Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,18258 <i>(179*1,02) / 1000</i>	4814,02		4814,02		879			879			
Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (1359 руб.): 80% от ФОТ СП (650 руб.): 45%*0,85 от ФОТ</i>	0,037 <i>3,7 / 100</i>	1728,56 1728,56				64	64			248	9,18	
86	ТЕР33-03-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (5297 руб.): 105% от ФОТ СП (2573 руб.): 60%*0,85 от ФОТ</i>	37	34,12 5,13	2,82	26,17		1262	190	104	968	0,68	25,16	
87	ТССЦ-08.4.03.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01</i>	-0,185	5169,78		5169,78		-956			-956			
88	ТССЦ-08.3.04.02-0096 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01</i>	0,296 <i>0,002*37*4</i>	4629,9		4629,9		1370			1370			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТЕР33-04-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (15054 руб.): 105% от ФОТ СП (7312 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	37	30,95 13,59	16,09 1,01	1,27		1145	503	595 37	47	1,8	66,6	
90	ТССЦ-08.3.07.01-0043 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01	0,05809 0,00157*37	6159,22		6159,22		358			358			
91	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства III квартал 2020 г. Сети наружного освещения.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,55; ЭМ=7,01; ЗПМ=26,55; МАТ=6,01 НР (510 руб.): 80% от ФОТ СП (244 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,037 3,7 / 100	651,24 651,24				24	24			97,2	3,6	
Раздел 4. Пусконаладочные работы														
92	ТЕРп01-11-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) (Коэффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3 Индекс на ПНР III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,62 НР (10520 руб.): 65% от ФОТ СП (6474 руб.): 40% от ФОТ	41	14,82 14,82				608	608			1,296	53,14	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) (Коэффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на ПНР III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,62 НР (1782 руб.): 65% от ФОТ СП (1097 руб.): 40% от ФОТ	0,87 87 / 100	118,56 118,56				103	103			10,368	9,02	
94	ТЕРп01-11-028-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (Коэффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на ПНР III квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 30.09.2020 г. №38874-ИФ/09) ОЗП=26,62 НР (1626 руб.): 65% от ФОТ СП (1001 руб.): 40% от ФОТ	32	2,93 2,93				94	94			0,256	8,19	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								531743	10555	37725 3786	452095		1276,97	
Накладные расходы								14548						
Сметная прибыль								7375						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								478921					1067,63	
Итого Монтажные работы								41727					138,99	
Итого Оборудование								31368						
Итого Прочие затраты								1650					70,35	
Итого								553666					1276,97	
В том числе:														
Материалы								452095						
Машины и механизмы								37725						
ФОТ								14341						
Оборудование								31368						
Накладные расходы								14548						
Сметная прибыль								7375						
ВСЕГО по смете								553666					1276,97	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								531743	10555	37725 3786	452095		1276,97	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								3401110	280292	264453 100518	2717091		1276,97	
Накладные расходы								386316						
Сметная прибыль								195833						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								3484398					1067,63	
Итого Монтажные работы								315657					138,99	
Итого Оборудование								139274						
Итого Прочие затраты								43930					70,35	
Итого								3983259					1276,97	
В том числе:														
Материалы								2717091						
Машины и механизмы								264453						
ФОТ								380810						
Оборудование								139274						
Накладные расходы								386316						
Сметная прибыль								195833						
ВСЕГО по смете								3983259					1276,97	

Составил сметчик: С. В. Блекис Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Г. В. Андриященко Андриященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

