

Приложение 3

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации Куйбышевского
сельского поселения Бахчисарайского района
(должность представителя заказчика)

_____/ Щодрак Л.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2023 г.

Ведомость объёмов работ 09-01-01
Пусконаладочные работы

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
1	1	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	14	Акт технического осмотра	Согласно количества заземляющих устройств: 14шт ЗУ опор=14 изм.	14
2	2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,21	Акт технического осмотра	Согласно количества заземляющих устройств – 14шт, кол-ва ОПН – 7шт. 14+7=21 изм.	21 / 100
3	3	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	10	Акт технического осмотра	Согласно количеству 4-х жильных линий провода СИП – 2 линии. 2*4=8 изм. 2-х жильных линий СИП - 1 линия 1*2=2	10

Составил: сметчик (Блекис С.Л.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ИП (Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]