







№пп	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
	<u>1. Демонтажные работы</u>				
1	Демонтаж створок сварных металлических решетчатых ворот h=2м, ширина створки 2м	шт	2		
2	Демонтаж металлических стоек ворот из трубы d=150мм, h=3м	шт	2		
6	Демонтаж ограждения из сетки-рабицы на бетонных столбиках, h=1.5м	м	302		
7	Демонтаж бетонных столбиков ограждения из сетки-рабицы, h=2м, a=0.08м, b=0.08м, Vδ=0.0128м³	шт	152		Vδ=1.946м³
8	Перемещение демонтированных конструкций по площадке на расстояние до 10м с погрузкой на самосвалы	м	4.48		Vδ=1.946м³
9	Перевозка на полигон строительных отходов на расстояние до 30 км	м	4.48		
10	Подрезка и корчевка сплошных зарослей кустарников	м2	604		
	<u>2. Монтаж бетонного ограждения</u>				
11	Бурение ям под установку бетонных столбов ограждения h=0.7м, d=0.3м, V=0.088м³	м3	4.576		52 ям d=0.4м
12	Бурение ям под установку бетонных столбов ограждения h=0.7м, d=0.3м, V=0.0495м³	м3	4.802		97 ям d=0.3м
13	Подсыпка из щебня фр. 5-20мм М400 в основание столбов h=0.1м, d=0.3м, V=0.0071м³	м3	1.058		149 шт
14	Установка цилиндра из армирующей сетки 100х100х5мм, h=0.8м, L=0.8м, S=0.64м²	м2	-		
15	Установка и бетонирование столбов ограждения, бетон В22,5, h=0.7м, d=0.4м, V=0.088-0.0193=0.0687м³	м3	3.572		52 шт (2 столба вместе)
16	Установка и бетонирование столбов ограждения, бетон В22,5, h=0.6м, d=0.3м, V=0.0424-0.009=0.033м³	м3	3.201		96 шт (один столб)
МАТ	Столб ограждения на 4 плиты, L=2.74м, a=0.135м, b=0.11м	шт	52	125 кг	950 руб/шт
МАТ	Столб ограждения на 3 плиты, L=2.15м, a=0.135м, b=0.11м	шт	149	100 кг	930 руб/шт
17	Установка бетонных секций ограждения, h=0.5м, L=2м, b=0.045м	шт	444		148*3=444шт
МАТ	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0.5м, L=2м, b=0.045м	шт	296	60 кг	800 руб/шт
МАТ	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник верх", h=0.45-0.6м, L=2м, b=0.045м	шт	148	65 кг	800 руб/шт
18	Проклейка цементным клеем горизонтальных стыков между плитами	м	592.0		
19	Установка наверший "Шар" на бетонных столбах ограждения	шт	-		250 руб/шт
20	Проклейка цементным клеем горизонтальных стыков между навершием и столбом, S=0.011м²	м2	-		
21	Планировка участка территории вдоль ограждения мини-экскаватором	м2	1208		

Взам.инв.№											
Подпись и дата							90.01.020701.1457-КР .ВР				
							«Капитальный ремонт ограждения Мусульманского кладбища, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Малое Садовое»				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Планировочные решения				
	Разраб.		Литвиненко			07.24г					
	Проверил		Андрющенко			07.24г	П	1	2		
Н.Контроль		Блекис			07.24г						
Инв. №подл.							Ведомость работ				
	Утвердил		Андрященко			07.24г	 ПОРТАЛ-ПСД.РФ ИП Андрященко Г.В. г. Севастополь				
	ГИП		Блекис			07.24г					