

Стройка: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Объект: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

## Ведомость ресурсов 02-01-01

на Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.		
					На ед.	Общая	На ед.	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы подрядчика									
Трудозатраты									
1	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,8993			371,74	334,31	
2	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	56,21536			398,53	22 403,51	
3	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	274,82			413,60	113 665,55	
4	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	471,422			433,70	204 455,72	
5	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	176,416			448,77	79 170,21	
6	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,82634			448,77	4 409,76	
7	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,52164			515,75	1 300,54	
8	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	142,29032			602,82	85 775,46	
		Итого "Трудозатраты"	руб					511 515,06	
Машины и механизмы									
9	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,73688	887,54	654,01	1 251,43	922,15	1,41
10	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,45904	1 299,64	596,59	1 663,54	763,63	1,28
11	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	2,1442	800,37	1 716,15	1 016,47	2 179,51	1,27
12	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,15302	1 609,97	246,36	2 081,10	318,45	1,29263
13	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	141,0944	1 167,70	164 755,93	1 539,57	217 224,71	1,31846
14	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07406	1 095,97	81,17	1 400,37	103,71	1,27774
15	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4232	13,78	5,83	16,63	7,04	1,207
16	91.12.08-161	Ямокопатели навесные	маш.-ч	0,78218	28,97	22,66	34,18	26,73	1,18
17	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	0,15036	788,55	118,57	1 082,07	162,70	1,37223
18	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,82634	477,92	4 696,21	697,38	6 852,69	1,4592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого "Машины и механизмы"	руб					231 560,61	
<b>Материалы</b>									
21	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1587	35,71	5,67	30,71	4,87	0,86
22	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,01359	148 198,02	2 014,01	155 607,92	2 114,71	1,05
23	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,03552	4 338,27	154,10	5 856,66	208,03	1,35
24	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2368	3 778,62	894,78	6 297,46	1 491,24	1,6666
25	04-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	т	4,48			280,44	1 256,37	
26	07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,00604	105 278,81	635,88	131 598,51	794,86	1,25
27	ТЦ_05.1.07.13_91_91022 77424_12.07.2024_01_3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,5м, L=2м, b=0,045м	шт	296	52,68	15 593,28	800,00	236 800,00	15,186
28	ТЦ_05.1.07.13_91_91022 77424_12.07.2024_01_4	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	148	52,68	7 796,64	800,00	118 400,00	15,186
29	ТЦ_05.1.07.27_91_91022 77424_12.07.2024_01_1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	шт	52	62,26	3 237,52	950,00	49 400,00	15,2586
30	ТЦ_05.1.07.27_91_91022 77424_12.07.2024_01_2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	шт	149	62,26	9 276,74	930,00	138 570,00	14,9374
31	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,2167	1 535,67	1 868,45	1 013,54	1 233,17	0,66
32	ФСБЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	6,773	4 961,08	33 601,39	6 469,24	43 816,16	1,304
		Итого "Материалы"	руб					594 089,41	
<b>Перевозка</b>									
33	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	4,48			300,24	1 345,08	

Составил: сметчик

*С.П. Блек* (Блек С.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ИП Андриященко В.



(Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]