

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Куйбышевского сельского совета - Глава  
администрации Куйбышевского сельского поселения  
(должность представителя заказчика)

\_\_\_\_\_/ Щодрак Л.В.  
(подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Ведомость объёмов работ 02-01-01

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей Применительно	100 шт	0,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.1		2 / 100
2	2	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.2		2 / 100
3	3	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	100 м	3,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.6,7		302 / 100
4	4	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	т	4,48	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.8		
5	5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	4,48	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.9		
6	6	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при густой поросли	100 м2	6,04	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.10		604 / 100
Раздел 2. Монтаж бетонного ограждения							
7	7	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,058	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.13		

1	2	3	4	5	6	7
8	8	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м	3,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.11,12,15-17	302 / 100
9	8.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	6,773		3,572+3,201
10	8.2	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	шт	52		
11	8.3	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	шт	149		
12	8.4	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,5м, L=2м, b=0,045м	шт	296		
13	8.5	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	148		
14	9	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	5,92	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.18	592 / 100
15	10	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	1,208	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.21	1208 / 1000

Составил: сметчик

(Блекис С.Л.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ИП Андриященко Г.В.

(Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

